

R - 7

ARHĪVA EKSEMPLĀRS



SIA "EKOLOGISKĀIS FONDS"

PROJEKTĒŠANAS BIROJS LICENCE Nr. 1234
Dzērbenes ielā 27-217, Rīga, LV-1006, Tālr. 7555967

Pasūtītājs

Pasūtījuma Nr. 282 - 03

Objekts *Detālplānojuma projekts
Ķekavas pagasta "Runcīši"*

Kadastra Nr. 8070 008 1557

DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTS

Sējums TS

Teritorijas sadale

Direktors



Eglītis

Rīga
2004.g.

Paskaidrojumu raksts

Teritorijas detālplānojums nekustamam īpašumam „Runcīši”, Ķekavas pagastā, izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.423 “Noteikumi par teritorijas plānojumiem”, ievērojot ģenerālplānu izstrādāšanas kārtību un procedūru, un ievērojot teritorijas izmantošanas, vides aizsardzības un citus tiesību aktus, kas regulē zemes izmantošanu un apsaimniekošanu.

Projektu izstrādājis projektēšanas birojs SIA „Ekoloģiskais fonds”; projekta vadītājs, sertificēts arhitekts teritoriālplānošanā, Viesturs Briedis.

Projekta pasūtītāji ir zemes gabala īpašnieki . Detālplānojuma izstrāde uzsākta balstoties uz īpašnieku piestādītajiem īpašumtiesību dokumentiem, Ķekavas pagasta padomes atļauju izstrādāt nekustamam īpašumam „Runcīši” teritorijas detālplānojumu, un padomes priekšsēdētāja apstiprinātu darba uzdevumu.

Esošā situācija un pašreizējā teritorijas izmantošana

Saskaņā ar Ķekavas pagasta Ģenerālplānu, nekustamais īpašums „Runcīši”, atrodas lauksaimniecības zemju teritorijā.

Detālā plānojuma teritoriju veido tikai īpašuma „Runcīši” zeme, kas ierakstīta zemesgrāmatā kā nekustāmais īpašums ar kadastra Nr.8070-008-1557. Zemesgabala īpašnieki kā primāro izmantošanu nodomājuši savrupmāju apbūvi.

Zemes gabala platība ir 0,48 ha. Reljefs ir samērā līdzens un zemes virskārtas absolūtā augstuma atzīme ir 9,00 m. Plānā teritorijai ir trapeces forma un tā robežojas ar saimniecībām Miesnieki, Upelnieki, Kaķīši, Matīsi un Pētersoni-1 un Ķekavas pašvaldības zemi. Kā dabā fiksēta robeža, teritoriju dienvidu daļā robežo servitūta ceļš. Pārējās puses teritoriju norobežo dabā fiksēti robežpunkti.

Zemes gabals ir bez apbūves. Teritoriju klāj pļava, taču tā ir lauksaimnieciski neizmantota. Piekļūšana zemesgabaliem no servitūta ceļa.

Īpašumā nav ierīkota meliorācijas sistēma. Teritoriju šķērso divi ūdensvadi:

Plānotā teritorijas izmantošana un attīstības mērķi

1. Detālā plānojuma izstrādes pamatprincipi:

- ◆ Detālais plānojums izstrādāts ar nodomu veidot apdzīvotu vietu, ar perspektīvu mazstāvu dzīvojamo māju apbūvi;
- ◆ radīt nepieciešamos priekšnoteikumus nodomāto zemesgabalu attīstības īstenošanai, kas nav pretrunā ar noteikto zemes izmantošanu;
- ◆ nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkam un sabiedrībai, garantējot zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu;
- ◆ paredzēt dabiskās vides saglabāšanu un teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, veidojot estētiski sakārtotu dzīvojamo zonu.

2. Detālā plānojuma izstrādes detalizācija:

2.1. Zemes gabala sadalīšana un apbūve

Esošais īpašums sadalīts 3, ne mazākos kā 0,12 ha, zemesgabaloš. Zemesgabalu forma plānā pārsvarā ir trapecveida. Teritorijas perspektīvais sadalījums veidots ar caurbrauktuves principu. Katram zemesgabalam plānojumā nodrošināta ērta piekļūšana pa koplietošanas ielu.

Saskaņā ar Ķekavas pagasta Ģenerālplānu, no nekustamā īpašuma „Runcīši” izveidotie zemesgabali (parceles) atrodas lauksaimniecības zemju teritorijā. Pirms būvniecības uzsākšanas paredzēts veikt lauksaimniecības zemju transformāciju uz apbūves zemi. Sajemta atļauja no Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes transformācijas atļauja visam zemes gabalam. Jaunizveidotajiem īpašumiem nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - vienīmenes, divīmeņu dzīvojamo māju apbūve, kods 0601, saistībā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 344 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”.

Detālā plānojuma grafisko dokumentu izstrādāšana veikta uz LKS 92 sistēmā digitāli uzmērīta topogrāfiskā plāna, mērogā 1 : 500.

Detālplānojuma projekta ietvaros jaunajiem zemes gabaliem norādītas adreses pēc MK 27.09.2002. noteikumiem Nr. 384 „Adresācijas noteikumi”.

2.2. Apbūves izvietojums

Apbūvi paredzēts izvietot pa visu nekustamā īpašuma „Runcīši” teritoriju. Nodomāto savrupmāju apbūves īstenošanai nepieciešams vadīties no nospraustajām sarkanajām līnijām un būvlaidēm. Sarkano līniju koridors 10m. Būvlaide projektēta 4 un 6m attālumā no sarkanās līnijas. Apbūves zona paredzēta ne tuvāk kā 3 m no zemes gabala robežas.

2.3. Dabas ainavas transformācija

Detālplānojums paredz neapsaimniekotu teritoriju pārveidot par savrupmāju apbūves zonu. Rezultātā starp esošajām saimniecībām parādīsies vēl dažas ēkas. Topošā apbūve varētu labi iegulties esošajā ainavā, veidojot vispārēji plašu mazstāvu dzīvojamo zonu.

2.4. Dabas vides saglabāšana

Detālā plānojumā savrupmāju apbūves zemesgabali un ceļi plānoti tā, lai iespējami mazāk mainītu esošo vidi.

Plānotās ielas šķērsprofils var nodrošināt kanalizācijas, ūdens, gāzes, sakaru komunikāciju un elektrokabeļu izvietošanu, kas reāli būs atkarīga no īpašnieku iespējām un vēlmēm.

Projektējamajā teritorijā tika veikta biotopu izpēte, ar slēdzienu, ka teritorija nav pieskaitāma pie īpaši aizsargājamiem dabas objektiem un ka teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamo augu atradnes. Būvniecības laikā izrakto melnzemi paredzēts izmantot teritorijas apzaļumojumu veidošanai.

Perspektīvās ēkas dabā izvietojamas bez vērtīgo koku izciršanas.

2.5. Infrastruktūra

Apbūves detālais plānojums paredz veidot vienotu, gāzes, elektroapgādes un sakaru sistēmu visiem zemesgabaliem. Objektu izvietošana plānota ievērojot

Aizsargjoslu likumu. Perspektīvā inženierkomunikāciju shēma parādīta detālplānojuma grafiskajā daļā.

Aizsargjoslas. Teritoriju šķērso divi ūdensvadi, kam uzrādīta aizsargjosla 5m no ass. Daļu teritorijas dienvidu pusē pārklāj augstspiediena gāzes vada aizsargjosla.

2.5.1. Ūdensapgādei detālplānojuma sastāvā plānots ierīkot vietējos urbumus, līdz kopējas ūdensapgādes sistēmas izveidei. Detalizēta ūdensapgādes sistēma izstrādājama atsevišķā projektā.

2.5.2. Sadzīves kanalizācijas ūdeņu savākšanā detālais plānojums paredz ierīkot noteikūdeņu krājrezervuārus ar izvešanu, kas izbūvējami vietās, kur ērta piekļūšana noteikūdeņu savākšanas transportam, kā arī pieslēgšanās vienota kanalizācijas tīkla gadījumā. Detalizēta kanalizācijas sistēma izstrādājama atsevišķā projektā.

2.5.3. Elektroapgāde. Lai īstenotu detālā plānojumā paredzēto zemesgabalu apsaimniekošanu, nepieciešamo elektroenerģiju paredzēts piegādāt pa elektropārvades līnijām no iepļānotās transformatoru apakšstacijas. Projektā shematiiski parādītas jaunās EPL. Par elektropadeves vietu izvēlēta tuvākā CET piederošā EPL. Situāciju skatīt CET izsniegto noteikumu pievienotajā plānā. Detalizēta elektroapgādes sistēma izstrādājama atsevišķā projektā.

2.5.4. Gāzes apgāde. Teritorijā plānots ierīkot vidēja spiediena gāzes vadu, ar pieslēgumu gāzes apgādes tīklam Odukalna ielas rajonā. Detalizēta gāzes apgādes sistēma izstrādājama atsevišķā projektā.

2.5.5. Telefonizācija. Telefonizācijas ierīkošanas priekšlikumi plānoti vadoties pēc SIA „Lattelekom” tehnisko standartu prasībām, kas shematiiski parādīti shēmā. Detalizēta telefonizācijas sistēma izstrādājama atsevišķā projektā.

2.5.6. Ugunsdzēsība, glābšana un civilā aizsardzība. Zemesgabala dalījums un apbūves izvietojums plānots tā, ka ugunsgrēka gadījumā ir nodrošināta piekļūšana pie ēkām ar ugunsdzēsēju transportu. Ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības darbu nodrošinājumu pasākumi katram atsevišķam objektam lokāli jāparedz būvprojektā un saskaņā ar LBN 201 – 96 un Civilās aizsardzības likuma prasībām. Lai nodrošinātu ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēts ierīkot ugunsdzēsības ūdens rezervuāru vietā, kur attālums teritorijā līdz tālākajai mājai nepārsniedz 150m. Ūdens piegāde rezervuāram ar pievešanu.

2.5.7. Ceļi. Piekļūšana apbūves gabaliem paredzēta no esošā servitūta a/c C35 a/c A7 - Skujenieki. Projektētās ielas brauktuve ir 4 m plata ar sarkano līniju koridoru 10m platumā. Ielu stūra noapaļojuma rādiuss 5 m ar redzamības brīvlaukumu. Lietus ūdens savākšanai no ceļa brauktuvēs paredzēts ierīkot lietus kanalizāciju.

2.5.8. Citi infrastruktūras risinājumi.

Siltumapgāde risināma lokāli - katras zemesgabala apbūvei individuāli.

Atkritumu izvešana risināma individuāli vai noslēdzot līgumu ar kādu no atkritumu savākšanas uzņēmumiem.

3. Detālā plānojuma izstrādes sastāvs.

Detālā plānojuma robežas saskaņā ar Zemes robežu plānu atbilst „Runcīši” zemesgabala robežām. Inženiertopogrāfiskais plāns ar robežām LKS 92 sistēmā M 1:500 izstrādāts 2003. gada decembra mēnesī SIA „Agroprojekts”.

3.1. Pašvaldības lēmumi un piestādītie nosacījumi

Plānojuma uzsākšana saistāma ar Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes 2003. gada 28. novembra lēmumu Nr. 24. atļaut izstrādāt zemes sadales detālplānojumu izveidojot mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju;

Pēc pašvaldības lēmuma tika saņemts, 2003. gada 18. decembrī apstiprināts, darba uzdevums nekustamā īpašuma „Runcīši” detālā plānojuma izstrādāšanai.

3.2. Institūcijas un to izsniegtie nosacījumi un atzinumi:

Pirms detālplānojuma izstrādes uzsākšanas, tika saņemti nosacījumi no:

- Sabiedrības veselības aģentūra Rīgas filiāles
- LR Vides ministrijas Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas rajona brigādes
- Latvijas Republikas VZD Lielrīgas Reģionālās nodaļas
- SIA “Lattelekom”
- BO VAS „Latvijas Autoceļu Direkcijas” Tehniskās nodaļas
- VAS „Latvenergo” CET
- AS „Latvijas Gāze”
- Rīgas Rajona Padomes

- Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes meliorācijas daļas

3.3. Sabiedriskās apspriešanas materiāli.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas paziņojums tika ievietots laikrakstā „Rīgas Aprīņķa avīze” 2004. gada 20. maijā. Visas ieinteresētās personas varēja iesniegt priekšlikumus detālplānojuma izstrādei Ķekavas pagasta padomes ēkā un SIA „Ekoloģiskais Fonds” birojā četru nedēļu laikā no 2004. gada 20. maija. Izstrādātais detālplānojuma projekts saskaņots ar kaimiņu zemesgabalu īpašniekiem.

Iebildes par detālplānojuma izstrādi apspriešanas laikā netika saņemtas.

Iepriekš minētais apliecina, ka detālā plānojuma izstrādāšana ir notikusi atklātības gaisotnē, sadarbībā ar Ķekavas pagasta Būvvaldi, pasūtītāju, kaimiņos esošo zemesgabalu īpašniekiem un ieinteresētām institūcijām. Katram bija iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus.

3.4. Projekta saskaņošana.

Par neiebilšanu izstrādātajam projektam, rakstiskus atzinumus izsniegušas šādas institūcijas:

- SIA „Sabiedrības veselības aģentūras” Rīgas filiāle;
- LR Valsts Zemes dienests
- Lielrīgas Reģionālā Vides pārvalde

Detālplānojuma projekts saskaņots ar:

- BO VAS „Latvijas Autoceļu Direkciju”
- VAS „Latvenergo” CET;
- AS „Latvijas Gāze”;
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas rajona brigādi;
- Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes meliorācijas daļu.


Sastādīja



J. Eglītis

Projektēto robežpunktu koordinātas
LKS 92 sistēmā

Nr.	X	Y
1	300211,74	512186,35
2	300197,01	512216,38
3	300243,51	512236,94
4	300257,93	512208,92



Projektēto sarkano līniju robežkoordinātas
LKS 92 sistēmā

Nr.	X	Y
1	300175,32	512168,55
2	300158,85	512188,77
3	300160,26	512194,67
4	300199,14	512211,86
5	300245,80	512232,49
6	300280,04	512248,68
7	300306,25	512232,54

Galvenie rādītāji

Nr. plānā	Nosaukums	Zemes gabalu platības, m ²	Teritorijas izmantošana	Apgrūtinājumi			NIM
				Iela sarkanajās līnijās	Ūdensvada aizsargjosla	Gāzes vada aizsargjosla	
1	Runču iela Nr.1, Kekavas pag., Rīgas raj.	1438,0	Mazstāvu dzīvojamā apbūve	237,0			Vienīmenes, divgimēju dzīvojamo māju apbūve, 0601
2	Runču iela Nr.2, Kekavas pag., Rīgas raj.	1660,0		254,0			
3	Runču iela Nr.3, Kekavas pag., Rīgas raj.	1713,0		437,0	622,0	614,0	

Piezīmes:

- Projekts izstrādāts uz inženierotopogrāfiskā plāna M 1 : 500.
- Izmēri doti metros, precīzējami dabā nospraužot ceļu trases un apbūves gabalu robežas.
- Inženierapgādes tīklu projekti izstrādājami atsevišķi.

SASKANOTS

Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
Zemes un ūdens resursu daļa

№ 788

DETALPLĀNOJUMS SASKANOTS

VAS "Latvenergo" filiāles
"Centrālie elektriskie tīkli"
elektroinženiere N. Kožuhova
Datums 19. 07. 2004. g.

Paraksts

2004. g. 19. 07. 2004.

ARHITEKTS
VIESTURS BRIEDIS
Sert. Nr. 0212

Raimonds Purīns

Šī detalplānojuma projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem
kā arī tehnisko nosacījumu-prasībām

Projekta vadītājs

VIESTURS BRIEDIS


Sert. Nr. 0212

19.07.2004

(datums)


(paraksts)

Teritorijas sadalījuma plāns M 1 : 500



Pieņemtie apzīmējumi

- [Symbol] Esošā zemesgabala robeža
- [Symbol] Projektētā robeža
- [Symbol] Būvlaide
- [Symbol] Sarkanā līnija
- [Symbol] Piebraucamais ceļš
- [Symbol] Gāzes vada aizsargjosla
- [Symbol] Ūdensvada aizsargjosla
- [Symbol] Apbūves zona



Situācijas plāns

Kekavas pagasta būvvalde SASKANOTS

Nr. 39-04

17. septembrī 2004. g.

Būvvaldes vadītājs

Kekavas pagasta
arhitekts
Artis Gedrovics

SASKANOTS nr. 15/09
Avs "Latvijas Gāze"
Ekspluatāc. "Gāzes transports"
Vadītāja vienība
A.KOKINS
22.09.2004.

Projekta vadītāja
savinībā ar
"Gāzes transports"
Rīga VIE GRB - 2 km 0,48

SASKANOTS
- BĒRNU ĶIEMĀI
PROTRĀDOS ĪSTĀVĀTĀS
BO VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBĀ
"LATVIJAS AUTOCEĻU DRAUGS"
Rīgas nodaļas ģenerālnieka

Ā. Gedrovics
2004. gads 27. jūnijā.

SASKANOTS:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Rīgas rajona brigādes komandētā vienība
A. Lapsiņš

2004. gads 27. jūnijā.

282 - 03 TS

Stadija	Lapa	Lapas
1	2	

Pasūtītājs

Objekts	Detālplānojuma projekts nek. ūpašumam "Runcīši", Kekavas pagastā
Teritorijas sadalījuma plāns M 1 : 500	

E
SIA Ekoloģiskais fonds