

„Atpūtas ielas rekonstrukcija, apgaismojuma izbūve Valdlaučos, Ķekavas novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2011/18

Jautājumi un atbildes 06.07.2011.

1. Pretendentu jautājumi un atbildes:

- 1.1. „Ceļu daļa” – vai Ceļu daļā darba daudzumos ir pareizi uzrādīts smilts daudzums kvadrātmetros? Vajadzēja būt norādītiem apjomiem kubikmetros. - Ceļu daļā darba daudzumos norādītās mērvienības ir pareizas, kvadrātmetri tiks izlaboti uz kubikmetriem.
- 1.2. „Elektrodaļa” – vai darba apjomi ir norādīti tabulas veidā, kā tas ir sagatavots Ceļu daļā? - Elektrodaļai darba apjomi nav sagatavoti šādā tabulā. Darbu apjomi un tehniskā specifikācija ir sagatavoti formā, kāda ir pievienota iepirkuma dokumentācijai un projektā.
- 1.3. Atkritumu urnas, soliņi – kāpēc projektā nav minēta specifikācija soliņiem un atkritumu urnām? Kā varēs nodrošināt adekvātu piedāvājumu? - Nav iespējams norādīt konkrētu ražotāju soliņiem un atkritumu urnām, jo tādā veidā var tikt uzskatīts, ka tiek lobēts kāds konkrēts ražotāj.
- 1.4. Kas notiks ar kokiem un krūmiem, kas iet gar ceļu? Esošie krūmi traucēs ielas izbūves darbiem. Vai krūmus nav paredzēts izzāgēt?- Ceļu darbu zonā, cik tālu to atļauj īpašumu robežas, varēs izzāgēt krūmus, lai tie neapgrūtinā ielas izbūves darbus. Gar īpašuma robežas malu krūmus un zarus var izzāgēt taisnā līnijā.
- 1.5. Nodrošinājums – vai nevar paredzēt varinātu, ka šo nodrošinājumu iemaksā pašvaldības kasē? Elektrodaļas nodrošinājuma (200 Ls) sagatavošana izmaksā no 70-150 Ls. – Iesniedzot piedāvājumu, pretendents kā piedāvājuma nodrošinājums - LVL 1 000,00 (viens tūkstotis lati) par Ceļu daļas piedāvājumu un/vai LVL 200,00 (divi simti lati) par Elektrodaļas piedāvājumu - ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums (oriģināls), vai jāveic nodrošinājuma summas iemaksa Pasūtītāja kontā, ko apliecina bankas apliecināts maksājuma uzdevums (oriģināls), kā maksājuma uzdevumu norādot "Piedāvājuma nodrošinājums par Ceļu daļu un/vai Elektrodaļu iepirkuma procedūrai „Atpūtas ielas rekonstrukcija, apgaismojuma izbūve Valdlaučos, Ķekavas novadā”, Iepirkuma identifikācijas numurs ĶND/2011/14." (sīkāk skat. precizējumus nolikumā).
- 1.6. Ko paredzēts darīt ar esošajām akām – būtu nepieciešams paredzēt tās mainīt uz peldošajām? Vai būs izmaiņas? - Esošās akas nomainīt uz peldošajām akām.
- 1.7. Kur paredzēts likt vecos elektrības stabus? - Vecos elektrības stabus uzņēmējs var utilizēt.
- 1.8. „Elektrodaļa” – vai paredzēta asfalta griešana, bruģa atjaunošana un zaļās zonas atjaunošana ielas daļā no darba zonas sākuma līdz elektrosadales sadales skapim? - Projektā norādīts, ka kabeli jāiegulda zem asfalta aizsargcaurulē, vai, ja nepieciešams, ieguldīt jaunu aizsargcauruli ar caurdūriena metodi. Minētos darbus uzrādīt tāmē.
- 1.9. Projektā minēts, ka, veicot kabeļu nomaiņu, jāparedz kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana zem asfalta ar caurdūriena metodi. Vai tas parādās darba apjomos un tāmē? - „Elektrodaļa” – darba apjomos nav uzrādīti darbi un apjomi, kas saistās ar bruģakmens seguma atjaunošanu, asfalta griešanu ( jāizmanto caurdūriena metode).
- 1.10. Vai nebūtu lietderīgi uz šī ceļa paredzēt ātruma ierīces? - Tā kā pēc projekta ir paredzēts uzstādīt ceļa zīmi Nr. 302 „Braukt aizliegts”, ātruma ierīces uzstādīšana nav paredzēta.