


# PROJEKTĒJAMO AUGU EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS	LATĪNISKAIS NOSAUKUMS	LATVISKAIS NOSAUKUMS	AUGSTUMS (m)	PLATUMS (m)	DAUDZUMS (gab.)
RV	Rhododendron ferrugineum	rudais roddendrs	0,3-0,5	0,4	8
CRN	Syringa vulgaris	parastais cieriņš	4,0	2,5	1
BRB	Berberis vulgaris	parastā bārbele	2,5	1,2	3



"A.Lapsas mēriecības birojs" SIA sertificēts mēriecis Alvis Lapsa (sert. BC Nr. 103, derīgs no 21.01.2011. līdz 20.01.2016.) mob.1.29257592 alvis.lapsa@inbox.lv			Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām Mērogs 1 : 500		
Valdes loceklis	A.Lapsa	18.10.2011.	Topogrāfiskais plāns	proj. stad. TP	lapa 1
Mēriecis	A.Lapsa	18.10.2011.	Vecmellupi, Misas mežniecība, Mellupi Ķekavas pagasts, Ķekavas novads		

## IZVIETOJUMA SHĒMA



## MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

### STĀVLAUKUMS

DEKORATĪVĀ BRUĀKMENS SEGUMS	223.32 m2
SMILTS SAISTĪTA AR CEMENTU	7.56 m3
ŠĶEMBAS (FRAKCIJA 0/45)	37.80 m3
SMILTS	7.56 m3
BETONA NOSLĒDZOŠĀ APMALĪTE	66.4 m


### GĀJĒJU CELIŅŠ

DABĪGĀ BRUĀKMENS SEGUMS	383.46 m2
SMILTS SAISTĪTA AR CEMENTU	38.35 m3
BETONA NOSLĒDZOŠĀ APMALĪTE	143.4 m

PROJEKTĒJAMĀIS ŽOGS (NYLOFOR MEDIUM AR BEKAFIX STABIŅU SISTĒMU) AR AUGSTUMU 1,50 m	245.90 m
--	----------

SINGLE ROBUSTA SWING GATE ( STARP STABIŅIEM 0,92 m)	2 gab.
DOUBLE ROBUSTA SWING GATE (STARP STABIŅIEM 2,90 m)	1 gab.


## GĀJĒJU CELĪNA BRUĀKMENS SEGUMA ŠĶĒRSGRIEZUMS M 1:50



## PASKAIDROJUMI

- Zemes gabals uzmērīts LKS-92 koordinātu sistēmā  
Mēroga koeficients 0.999601  
GPS Nr. 7160 koordinātes X=288040.484, Y=506764.542  
GPS Nr. 7161 koordinātes X=288049.986, Y=506678.337
- Baltijas augstumu sistēma.  
Izejas reperis GPS Nr. 7160 ar augstuma atzīmi 11.176 m,  
Izejas reperis GPS Nr. 7161 ar augstuma atzīmi 10.645 m,
- Plāns sastādīts pēc 2011.gada oktobra  
uzmērīšanas materiāliem mērogā 1:500.
- Kadastra informācija atbilst NĪVKIS datiem, saskaņoja: 01.11.2011  
Agija Klūga, parakstīja: Agija Klūga, PAIS\_84582-2.edoc

BŪVPROJ.VADĪTĀJS: SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS ARHITEKTS: SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS		PASŪTĪJUMS: MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS REKONSTRUKCIJA PAR DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU, "MISAS KANTORA ĒKA", MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.	
IZSTRĀDĀJA: L.LEITE		PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA	STADIJA: T.P.
LĪGUMA NR.: 13-11-KNP		RASEJUMS: TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA PLĀNOJUMS	LAPA: TS-3
27.02.2012.		M 1:500 LAPA NR.	



ĶEKAVAS PAGASTĀ ESOŠO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	DATUMS	UZVārds	TELEFONS	PIEZĪMES
SIA "LATTELEKOM" pilnvarota persona SIA "Citrus Solutions"	TELEFONA KABELĪ	25.10.2011.g.	G.Savneris		Nr.1572
SIA "LATTELEKOM" pilnvarota persona SIA "Citrus Solutions"	TELEFONA KABELĪ	31.10.2011.g.	U.Jakobsons		Nr.2216/3100
A/s "LATVIJAS GĀZE" Rīgas iecirknis	GĀZES VADS	31.10.2011.g.	G.Graudīņš		
AS "Sadales tīkls" Centrālā reģiona Ķekavas nodaļa	EL. KABELĪ	27.10.2011.g.	A.Segrums		
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektors	MELIORĀCIJA	27.10.2011.g.	I.Lagzdīņš		Nr.1566E/11
ĶEKAVAS PAGASTA PADOME	ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA	31.10.2011.g.	J.Šnepsts		