

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
Būvpr. vad.	I.Gorda		05.2012			TP	6	6	b./m.
Proj.d.vad.	R.Višņakovs		05.2012						

Pārslēdzamais kabelis ir SIA Lattelecom tīpašums un tiek ieguldīts SIA Lattelecom telefonkabeļu kanalizācijā.

Alternatīva tipa kabeļa un uznavu markas izmantošana nav pieļaujama.

Elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas darbu būvuzraudzībai pieaicināt SIA Lattelecom Būvniecības uzraudzības nodaļas pārstāvi, tālr. 67054813.

Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai Lattelecom grupas uzņēmumam SIA "Citrus Solutions". Pārslēgšanas darbu veikšanai pirms elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Kontaktpersona līguma noslēgšanas jautājumos Agita Grinšpona, tālr. 67054604.


Desmit darbā dienu laikā pēc elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas darbu pabeigšanas sagatavot un SIA Citrus Solutions Rīgā, Zemgaļu ielā 8 iesniegt veikto darbu izpilddokumentāciju un pieteikt SIA Lattelecom Būvniecības uzraudzības nodaļas pārstāvim veikto pārvietošanas darbu pieņemšanu - nodošanu.

Pirms ar sakaru dīkstāvēm saistīto SIA Lattelecom optisko kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbiem paredzētajos ieslēgto sakaru pārslēgšanu uz alternatīvām trasēm.


Uz alternatīvajām trasēm pārslēdzamo sakaru apjomu un termiņus saskaņot ar SIA Lattelecom iesniedzot rakstisku pieteikumu ne vēlāk, kā 2 mēnešus pirms optisko kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbu uzsākšanas.

Pēc projektā paredzēto SIA Lattelecom optisko kabeļu pārvietošanas un pārslēgšanas darbu pabeigšanas uz alternatīvajām trasēm pārslēgtos sakarus pārslēgt uz to iepriekšējām pamata trasēm.

Visas ar alternatīvo trašu slēgumu projektēšanas un sakaru pārslēgšanas darbiem saistītās izmaksas segt tīklu pārvietošanas pasūtītājam.



- Proj. sakaru kabelis esošajā un proj. kabeļu kanalizācijā
- Esoša kabeļu kanalizācija
- Kab. kanalizācijas profils
- Kabeļa cilpa
- Kanalizācijas aka ar optiskā kabeļa uzstavu
- Esošais kabelis gruntī

 <div style="margin-left: 10px;"> SIA "IxCom" Starta 1, Rīga, 67370078, fakss 67370089 </div>									
Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Vājstravas, ārējie tīkli.								PROJEKTA Nr.	
								1905/12	
Projektējamo kabeļu montāžas shēma									
Pasūtītājs: SIA „Projekts 3”				VST-03					
AMATA NOSAUKUMS	Vārds, uzvārds	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
Būvpr. vad.	I. Gorda		05.2012			TP	6	1	b./m.
Proj.d.vad.	R. Višņakovs		05.2012						


AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
Būvpr. vad.	I.Gorda		05.2012			TP	6	2	b./m.
Proj.d.vad.	R.Višņakovs		05.2012						

Apzīmējumi:


- Proj. paralēlā uzmava
- Esošais kabelis gruntī
- Proj sakaru kabelis proj. un esošajā kabeļu kanalizācijā
- Tel. kanalizācijas profils
- Esošais telefonu sadales skapis ar ieraktu pamatni
- Esošā kabeļu kanalizācija
- Esošais telefonu sadales skapis ar betona pamatni
- Proj. sadales uzmava

Proj. abonentu kabeli uz mājām:
„Daugaviņi”(levu 2) – L=50,0m;
Akmensalas iela 1 – L=170,0m;
Pļavniekkalna 21 – L=85,0m;
Pļavniekkalna 32 – L=85,0m;
Pļavniekkalna 34A – L=110,0m;
Pļavniekkalna 36 – L=50,0m;
Pļavniekkalna 38 – L=35,0m;
Pļavniekkalna 40 – L=110,0m;
Pļavniekkalna 42 – L=85,0m;
Pļavniekkalna 44 – L=160,0m.



Proj. sakaru kab. 20x2x0,5(1-20)
(210825J0006*01), L=55,0m



Esošais sakaru kab. 20x2x0,5
uz esošiem skapjiem nr.
0825P006*02 un nr. 0825P006*03
(31-50)
(atšurfēt un ieguldīt līdz KA VIII)



Proj. sakaru kab. 30x2x0,5(1-30)
(210825J0006*01), L=55,0m



2 esošie sakaru kab. 20x2x0,5
uz esošiem skapjiem nr.
0825P006*06 un nr. 0825P006*07

Esošais ab. kab. 3x2x0,5
uz m. „Laimiņi”
(Pļavniekkalna 36)

Esošais ab. kab. 3x2x0,5
uz Pļavniekkalna 38
(kabeli atšurfēt un
ieguldīt līdz caurulei)

4 esošie sakaru kab. 3x2x0,5
no esošā skapja nr. 0825P006*07
(SIS-1), Magoņu 3

Esošais ab. kab. 3x2x0,5
uz Pļavniekkalna 40

Esošais ab. kab. 3x2x0,5
uz Pļavniekkalna 42

Esošais ab. kab. 3x2x0,5
uz Pļavniekkalna 44

Piezīme. Esošo sakaru kabeli 20x2(210825J0006*01) pie KA VIII atšurfēt un ieguldīt līdz KA VIII pārslēgšanai. Projektējamās kabelis esošajos telefonu sadales skapjos ieslēgt esošo kabeļu vietā (skat. pielikumā esošo skapju fasādes.)



SIA "IxCom"

Starta 1, Rīga, 67370078, fakss 67370089

Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Vājstravas, ārējie tīkli.


PROJEKTA Nr.
1905/12

Projektējamo kabeļu montāžas shēma





Pasūtītājs: SIA „Projekts 3”

VST-03


AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
Būvpr. vad.	I. Gorda		05.2012			TP	6	4	b./m.
Proj.d.vad.	R. Višņakovs		05.2012						



Apzīmējumi:

-  - Proj. paralēlā uzmava
-  - Proj sakaru kabelis proj. un esošajā kabeļu kanalizācijā
-  - Tel. kanalizācijas profils
-  - Esošais telefonu sadales skapis ar betona pamatni

Piezīme. Projektējamos kabeļus krosā ieslēgt esošo kabeļu vietā (skat. pielikumā krosa fasādi.)

<div> SIA "IxCom" Starta 1, Rīga,67370078, fakss 67370089</div>									
Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Kekavas pagastā, Kekavas novadā.Vājstravas, ārējie tīkli.								PROJEKTA Nr.	
								1905/12	
Projektējamo kabeļu montāžas shēma									
Pasūtītājs: SIA „Projekts 3”				VST-03					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS,UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS Nr.	DATUMS	STADIJA	LAPAS	LAPA	MĒROGS
Būvpr. vad.	I.Gorda		05.2012			TP	6	3	b./m.
Proj.d.vad.	R.Višņakovs		05.2012						