MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS – LKT DAĻA

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvie-nība	Daudzums	Piezīmes
	Lietus ūdens kanalizācija –K2-			
1	Plastmasas pašteces lietusūdeņu PP uzmavu caurules un veidgabali, De 200, klase T8, analogs f.''Uponor''; ar blietētas ar smilts apbērumu	m	60	
2	Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D 1000, H=÷1,5 m ar nosēddaļu 0,5m, ar abpusēju hidroizolāciju, ar peldošo ķeta redeļu vāku; dzelzsbetona konstrukcijām atbilstoši LVS EN 206-1, blīvējuma materiāli atbilstoši EN 681-1 prasībām	Kompl.	1	Pirms izlaides grāvī
3	Tas pats, =÷2,0 m	Kompl.	1	Pirms izlaides grāvī
4	Tas pats, =÷2,5 m	Kompl.	1	Pirms izlaides grāvī
5	Plastikāta gūlija D 400/315/200 gūlija ar nosēddaļu 0,5m, ķeta rāmi un restēm, H = ÷ 1,5 m. (analogs f-a „Uponor")	kompl.	5	
6	Plastmasas aizsargčaulas iebetonēšanai De 200 caurulei	gab.	6	
7	Izlaides izbūve ar nogāzes stiprināšanu- aizsargsiets uz caurules, nogāzes stiprinājums ar betonu vai akmeņu krāvumu (~5m²)	vieta	3	
8	Zālāja noņemšana un atjaunošana	m²	45	
9	Aizsardzības darbi šķērsojumos ar esošām komunikācijām:			
	-apgaismes kabelis	vieta	1	