1.STĀVA PLĀNS
"SKOLAS KORPUSS B"
M 1:100

SKOLAS KORPUSS 3B.
1.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	Telpu nosaukums	Platība m2	Grīdas tips	Piek.gr.tips augst.atz.	Piezīmes
1-1	Vējtvertne	12,30		1 tips augst.atz. +3,00	
1-2	Vestibīls un rekreācijas platība ar sarga darba vietu un kāpnēm	176,20		1 tips augst.atz. +3,00	
1-3	Invalīdu tualete	4,70		2 tips augst.atz. +2,50	
1-4	Lifts	3,20	—	—	
1-5	Apkopējas telpa	6,20		2 tips augst.atz. +2,50	
	MĀCĪBU BLOKA TELPAS (SAGATAVOŠANAS KLASĒM)				
1-6	Vējtvertne	8,00		—	
1-7	Kāpņu telpa	21,70		—	
1-8	Rekreācijas platība ar garderobi (vieta 120 skapīšiem)	209,20		1 tips augst.atz. +3,00	
1-9	Mācību klase (30 skolēniem)	62,60		3 tips augst.atz. +3,20	
1-10	Mācību klase (30 skolēnlem)	62,60		3 tips augst.atz. +3,20	
1-11	Mācību klase (30 skolēnlem)	62,60		3 tips augst.atz. +3,20	
1-12	Mācību klase (30 skolēnlem)	62,60		3 tips augst.atz. +3,20	
1-13	Spēļu telpa	45,00		3 tips augst.atz. +3,20	
1-14	Spēļu telpa	40,80		3 tips augst.atz. +3,20	
1-15	Tualetes priekštelpa	1,40		2 tips augst.atz. +2,70	
1-15/1	Tualete (bērnlem)	11,80		2 tips augst.atz. +2,70	
1-16	Tualetes priekštelpa	1,40		2 tips augst.atz. +2,70	
1-16/1	Tualete (bērnlem)	11,80		2 tips augst.atz. +2,70	
1-17	Apkopējas telpa	3,40		2 tips augst.atz. +2,50	
1-18	Tualete (pieaugušajiem)	3,70		2 tips augst.atz. +2,50	
1-19	Pārģērbtelpa skolotājiem (4 cilvēkiem)	24,00		3 tips augst.atz. +3,00	
	ADMINISTRĀCIJAS BLOKA TELPAS				
1-20	Vējtvertne	8,00		—	
1-21	Kāpņu telpa	21,70		—	
1-22	Gaitenis un rekreācijas platība	209,50		1 tips augst.atz. +3,00	
1-23	Apkopējas telpa	2,40		2 tips augst.atz. +2,50	
1-24	Dušas telpa	2,90		2 tips augst.atz. +2,50	
1-25	Tualete (pieaugušajiem)	3,60		2 tips augst.atz. +2,50	
1-26	Tualete (pieaugušajiem)	3,60		2 tips augst.atz. +2,50	
1-27	Skolotāju garderobe (70 vietas)	11,80		3 tips augst.atz. +3,00	
1-28	Skolotāju atpūtas telpa	19,50		3 tips augst.atz. +3,00	
1-29	Skolotāju istaba	63,30		3 tips augst.atz. +3,00	
1-30	Arhīvs	30,70		3 tips augst.atz. +3,00	
1-31	Saimniecības pārzinis	30,30		3 tips augst.atz. +3,00	
1-32	Medicīnas kabinets	30,70		3 tips augst.atz. +3,00	
1-33	Lietvedes kabinets	17,50		3 tips augst.atz. +3,00	
1-34	Grāmatvedes kabinets	22,60		3 tips augst.atz. +3,00	
1-35	Direktora vietnieka kabinets	18,10		3 tips augst.atz. +3,00	
1-36	Direktora kabinets	25,50		3 tips augst.atz. +3,00	
1-37	Vecāku telpa	23,00		3 tips augst.atz. +3,00	
1-38	Logopēda kabinets	33,30		3 tips augst.atz. +3,00	
1-39	Tehniskā telpa (elektr.)	14,80		3 tips augst.atz. +3,00	
	KOPĀ:	1428,00			

APSKATĀMĀ KORPUSA 3B IZVIETOJUMA SHĒMA

VASARAS PLATĪBA

Nr. p.k.	Telpu nosaukums	Platība m2	Grīdas tips	Piezīmes
1-40	Ieejas kāpnes ar pandusiem	75,00		
1-41	Ieejas laukumiņš ar kāpnēm	3,60		
1-42	Ieejas laukumiņš	2,50		
1-43	Ieejas laukumiņš	2,50		
	KOPĀ:	83,60		

SIA "E.J.A." Projektēšanas firma, Skolas iela 21-512, LV-1010, Rīga, Latvija, tālr./fakss: 67282934, www.ejaarhitekti, e-mail: eja@inbox.lv		Projekta Nr.: 183
		LR UR Nr. 40003013661 BOVK, r./N. 2312-4A
Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90000048491), Gaismas iela 19k-9,Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.	
Objekts:	Ķekavas sākumskola, Nākotnes iela 1C, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.	
Rasējuma nosaukums:	Korpuss 3B, 1.stāva plāns, Mēbeļu izvietojuma plāns.	
Proj. vad.	E. Dzenis	mob. 2 9277066 eja@inbox.lv
Arhitekte	G.Kupča-Matuzāne	
Licenzēts - ArchiCad 8.0 Lic. Nr. 5105502		
Datums: 12.03.2012	Mērogs: M 1:100	Stadija: T.P. / Lapas Nr.: IE-2