

14.01.2014.

Atbildes uz pretendetu jautājumiem iepirkumam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas kultūras namā Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads”, identifikācijas Nr. ĶND/2014/1

Jautājums Nr.1

Saskaņā ar projektu ir paredzēta jumta sitlināšana ar kopējo siltumizolācijas biežumu 200mm, līdz ar ko lietūs ūdens noteikas nebūs iespējams stiprināt esošajās vietās, tāpēc būs nepieciešamība izbūvēt papildus konstrukciju lietūs ūdens tekņu montāžai. Lūdzam precizēt lietūs ūdens tekņu pieslēguma mezglus u, kurā sadaļā jāiekļauj šīs izmaksas.

Atbilde: Cenu piedāvājumā Pretendentam jāparedz papildus konstrukciju lietūs ūdens tekņu montāžai. Šos papildizmaksas paredzēt pie teknes montāžas izmaksām. Autoruzraudzības gaitā būs precizējums.

Jautājums Nr. 2

Saskaņā ar paskaidrojuma raksta punktu 2.3. Logi durvis, “zemskārda palodžu zonu un logailas starp loga rāmi un sienu kategoriski aizliegts siltumizolēt ar jebkātam t.s. montāžas putā, bet izmantot hermētiskās logu montāžas lentas!” Darbu apjomos tāmē Nr.1-4 punktā 4. norādīts (Montāžas materiāli – putas, enkuri, dībeļi utt.) tāgad montāžas putas. Lūdzam precizēt logu pieslēguma mezglu lapā AR18, kādi būs blīvēšanas materiāli.

Atbilde: Cenu piedāvājumu gatavot pēc esošiem darba apjomiem, autoruzraudzības gaitā būs precizējums.

Jautājums Nr. 3

Apgaismojuma tāme nr.3-1. Norādītie apjomi atšķiras no Materiālu specifikācijas EL-9, Fasādes sadale ar komplektāciju, automātslēdži un kabeļi. Lūdzam precizēt kurā sadaļā jāiekļauj šie materiāli?

Atbilde: Papildināt lokālo tāmi 3—1 ar sekojošām pozīcijām:

8	18-03020	FAS sadales montāža (komplektācija pēc EL-2)	kompl	1,00
9	18-03020	Automātslēdža montāža esošā sadalē (1-polu, 16A-C, 230V)	gab	1,00
10	18-03020	Kabeļa montāža, MMJ 3-2,5	tek.m	3,00
11	18-03020	Kabeļa montāža, MMJ 3-1,5	tek.m	250,00
12	18-03020	Aizsargcaurules d. 20 montāža	tek.m	240,00
13	18-03020	Nozarkārbas montāža	gab	10,00
14	02-09000	Esošo gaismekļu demontāža	gab	8,00
15	02-09000	Esošo kabeļu demontāža	tek.m	70,00