

Projekta nosaukums	Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz Plāvniekkalna ielai) Ķekavas pagasta teritorijā 2.karta
Veicamie darbi	Vājstrāvas, ārējie tīkli
Tāmi sastādīja	L. Savicka

Nr.p.p.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS
KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI			
1	Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot)	km	0.145
2	Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā	m	174
3	Buksiera ievilkšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā	m	205.5
KABEĻA MONTĀŽAS DARBI			
4	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums līdz 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāru savienotājus	uzmava	2
UZMAVU MONTĀŽA			
5	Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2 (ieskaitot), kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem	uzmava	2
KABEĻU KANALIZĀCIJA.			
6	Kabeļu akas PEH uzstādīšana	gab.	2
7	Kabeļu akas PEH nomainā uz KKC2	gab.	1
8	Tranšējas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m	m	205.5
9	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšējā	m	205.5
10	Kabeļu aizsardzība ar šķeltām caurulēm	m	184
11	Metālkonstrukciju ierīkošana kabeļu kanalizācijas akās	aka	1
NEPAREDZĒTIE DARBI			
12	Kabeļa trases noteikšana	gab.	2
CITI DARBI			
13	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar ģeogrāfisko piesaistīšanu	m	205.5
14	Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana	m	205.5
15	Būvatļaujas un rakšanas atļaujas noformēšana un noslēgšana, izpilddokumentācijas noformēšana, atzinumi	gab.	1
16	Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskanošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana	gab.	1
17	Būvgrūžu izvešana un utilizācija	m3	7

Materiālu specifikācija

Nr.p.p.	NOSAUKUMS	MĒRV.	DAUDZ.
1	Pazemes kab.3x2x0,5, želeļa pildījums	m	145
2	Kabeļu dzīslu savienotājs 8C	1000 gab.	0.012
3	Kab.sav.lenta EZWrap 2176,kab.sav.aptiš.	rullis	1
4	Līmlenta PVC 25 mm, melna	rullis	1
5	Kab. savien.tīrīšanas šķidr. pakās(4413-S)	gab.	1
6	Uzmavas komplekts JCSA 140	gab.	2

Nr.p.p.	DARBU VEIDS	MĒRVIENTS	DAUDZUMS
7	Šķeltā kanalizācijas caurule 100x6000	gab.	36
8	Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000	gab.	32
9	Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m	gab.	1
10	Strēmeles plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m	rullis	0.5
11	Kab. kanalizācijas aka Nr.2-80	gab.	1
12	Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni	gab.	2
13	Atloks dz/b gredzena stiprināšanai	gab.	6
14	Hermetiķis	gab.	2
15	Kabeļu akas dzelzbetona riņķis	gab.	6
16	Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t)	gab.	1
17	Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 12.5 t)	gab.	2
18	Kabeļu konsoles 2-vietīgās	gab.	2
19	Kabeļu kronšteina skrūve	gab.	4
20	Caurules noslēdzošais gals UTP 100	gab.	9

Sagatavoja

L. Savicka

Pārbaudīja

I. Kučerjavijs