FASĀDE 3 - 1

Sendvičpaneļi gaiši pelēka krāsā
colors RR21 pēc Ruukki
standarta Color kataloga



Sendvičpaneļi dzeltena krāsā
colors RR25 pēc Ruukki
standarta Color kataloga

FASĀDE 1 - 3

Profil. tērauda lokšņu jumta segums RAN tipa	
Latojums - bxh=100x40mm solis 500 mm	- 40
Latojums - bxh=60x25mm spāru garumā	- 25
Antikondens. izolācija -spec. pleve	-s=0,3mm
Spāres 200 x 75 solis 1000mm	-200

Paroc pretvēja plātne p=90 kg/m3	- 30
Akmens vate p=30 kg/m3	- 175
Dēļu klājs	- 25
Tvaika izolācija	
Pārseguma sija	- 200
Latojums ar soli 400	
Riģipša loksnes (EI 15)	



Dekoratīvais apmetums	
Limjava ar stikla šķiedras sietu	
Siltumizolācija (akmens vate vai analogs)	- 100
ugunsreakcijas klase B-s1, d0	
Līmjava	
"Fibo" bloku mūris	- 250
Iekšēja apdare	

Linolejs Tarkett tipa	
Līme	
Izlīdzinošā kārta (betons B20)	- 50
Armatūras siets Ø3BpI ar soli 200x200	
Siltumizolācija - putupolistirols	- 50
Betona pamatojums (betons 12,5)	- 80
Šķembas	- 200
Blietētā grunts līdz Ysk.=1,65t/m3	

1. Par atzīmi 0,000 pieņemts mācību korpusa pirmā stāva esošās grīdas līmenis, kas atbilst absolūtai atzīmei 10.90 Baltijas atzīmju sistēmā.
2. Ugunsdzēsības kāpnes Ruukki tipa vai analogs: - UK-1 - l=5,0 m, 1. gab;
   - UK-2 - l=4,0 m, 1. gab;
   - UK-3 - l=4,5 m, 1. gab;

   Pirms pasūtīšanas kāpņu garumu precizēt.

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj.d.vad.	D.Lukšēvica		
Projektēja	R.Dmitrijeva		
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums
Sporta un atpūtas objekts skolas vajadzībām
Ķekavas pagasta, Rīgas raj. "Pļavniekkalna skola"

Lapas saturs
FASĀDES 3 - 1, 1 - 3

Pasūtījuma Nr.	09-32-019	Mērogs	Stadija
Saskaņots		1:100	TP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		AR-3	