

4. Projekta izstrādei saņemt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu. Projektā ietvert zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumā izvirzītās prasības un rekomendācijas, lai novērstu/samazinātu iespējamo ietekmi uz zivju resursiem.
5. Krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta veikšanas laikā nav pieļaujama augsnes, gruntsūdeņu un Ķekavas upes piesārņošana. Novērst uzduļķojuma un citu piesārņojošo vielu nonākšanu Ķekavas upē. Paredzēt absorbējoša materiāla krājumus (arī bonas) naftas produktu savākšanai, ja avāriju rezultātā notiek naftas produktu noplūde no darbos iesaistītās tehnikas. Darbu laikā izvairīties no iebraukšanas Ķekavas upē ar sauszemes transporta tehniku. Darbus, kas tieši saistīti ar Ķekavas gultni un ūdeni vai būtiskiem upes ūdens piesārņošanas draudiem, neveikt saldūdens zivju nārsta laikā no 16.aprīļa līdz 20.jūnijam.
6. Ja no ceļa klātnes tiek paredzēts savākt lietusūdeņus un tos novadīt vidē, veikt to attīrīšanu nodrošinot attīrīto lietusūdeņu attīrīšanas pakāpi atbilstoši 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasībām.
7. Projektā paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa nodrošināšanai būvniecības laikā atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem.
8. Nodrošināt radīto un/vai apsaimniekoto būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaiti. Aizliegts sajaukt savā starpā dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
9. Būvdarbus organizēt un veikt tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
10. Veicot būvniecības darbus, maksimāli saglabāt teritorijā augošos vērtīgos kokus. Pēc būvniecības pabeigšanas teritoriju sakārtot.
11. Objekta (Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanu, esošā ceļa seguma remontu) piesaisti veikt atbilstoši iesniegumam klāt pievienotajai shēmai (skatīt tehnisko noteikumu pielikumu).
12. Gadījumā, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, iesniegt alternatīvus risinājumus izvērtēšanai Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde).
13. Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Pārvalde pārbaudīs un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniegs atzinumu par objekta/būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Izvērtētā dokumentācija:

- Iesniedzējas iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai ar pielikumu uz 7 lapām;

Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšana, ceļa seguma remonts nekustamajā īpašumā ar kad.Nr.80700081142, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā