




K-2



K-2-1



K-2-1-2



- Piezīmes
1. BULTA - ŠĶĒRSOJAMA KOMUNIKĀCIJA.
 2. VIRS BULTAS SAĪSINĀTS KOMUNIKĀCIJAS NOSAUKUMS UN TĀS TEKNES - IEBŪVES ATZĪME
 3. JA ATZĪME NAV ZINĀMA, PIENĒM STANDARTA UN APZĪMĒ AR *. ATZĪME PRECĪZĒJAMA ATROKOT.
 4. ŠĶĒRSOJOT VECO DRENĀŽU TĀ JĀPIEVĪENO JAUNAI AR VEIDGABALIEM, JA TĀS AIZSĒRĒJUMS NAV > 20%, JA IR, TAD AR APGRIEZTO FILTRU (SKAT LAPU - AKAS UN FILTRI)

5. ŠĶĒRSOJOT VECO DRENĀŽU, KAS IR ZEM JAUNĀS, TO PIEVIENO AR GRANTS-OĻU PILDĪTU STĀVFILTRA MAISU. (SKAT LAPU - AKAS UN FILTRI)
6. ▽ 0.45 APRĒĶINĀTAIS ATTĒLUMS STARP KOMUNIKĀCIJĀM
7. SŪKŅU AKAS DETALIZĒTU RASĒJUMU SKATĪT APLIECINĀJUMA KARTĒ "PII ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFEKTIVĪTĀTES UZLABOŠANA. TELPU GRUPAS VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA BEZ LIETOŠANAS VEIDA MAIŅAS", KAS TIEK IZSTRĀDĀTA PARALĒLI ŠIM OBJEKTAM."

OBJEKTS
PII "ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFEKTIVĪTĀTES UZLABOŠANA.
APLIECINĀJUMA KARTE INŽENIERTĪKLIEM
Jaunatnes iela 2, Valdauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
Būves kadastra nr. 80700010114001

PASŪTĪTĀJS ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA,
Ķekava, Gaismas iela 19 k-9, LV-2123,
Reģ.Nr. 90000048491

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS
SIA "CAMPAIGN",
SAKASIELA 15 - 2,
Rīga, LV - 1007,
Reģ. Nr. 3000373841,
EKRS Nr. 10564R



STADIJA BŪVPROJEKTA DAĻA/SADAĻA
Apliecinājuma karte Drenāžas tīkli DT

BŪVPROJ. DAĻAS VADĪT. J.JURĶELIS

IZSTRĀDĀTĀJS J.JURĶELIS

RASĒJUMS
Drenu garenprofili

RASĒJUMA NR. DT-2-2 IZMAIŅA

PASŪTĪJUMA NR. CMP16-548.2 ARHĪVA NR. 2016-F014 LAPA 2-2

MĒROGS Mv 1:100 Mh 1:500 DATUMS 2017.20.03. LAPAS