PLĀNA APZĪMĒJUMI

- Izbūvējamais asfaltbetona segums braukšanai (1.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums braukšanai (2.tips)
- Izbūvējamais asfaltbetona segums nobraukšanai (3.tips)
- Izbūvējamais šķembu segums nobraukšanai
- Izbūvējamā šķembu pamatotajam nomale
- Asfaltbetona frēzēšana hv-8.5 cm biezumā un asfaltbetona iekļāšana 3.5 cm AC 11 surf un 5 cm AC 16 base/bin
- Augu zeme Hvid=15cm apsēta ar zāli
- Izbūvējamais asfaltbetona segums ietvei (4.tips)
- Izbūvējamais laukakmeņu segums (6.tips)
- Izbūvējamais ietves betona brūkšmens segums (reljefā) un kontrastājošā krāsā
- Grāvja gultnes nostiprināšana ar laukakmeņu krāvumu fr.0.75/150 mm, h=30cm, uz minerālmateriāla 0/45 maisījuma 15 cm pamatnes
- Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju
- Brauktuves asfalta seguma mala
- Betona apmale 100.20.08.
- Betona apmale 100.30.15.
- Betona apmale 100.22.15.
- Slīpā betona apmale 100.22/30.15.L/K
- Šķembu nomales šķautne
- Uzbēruma pēda
- Ierakuma pēda
- Zāliena nomales šķautne
- Projektētā caurteka
- Grāvja tekne
- Būvdarbu robeža
- Sarkanā līnija
- Uzmērītā zemes vienības robeža
- Ierādītā zemes vienības robeža
- Jaunā zemes vienības robeža
- Gājēju barjera
- Atvairu barjera
- Projektētais panduss
- Projektētā autobusa pieturvietas nojume
- Trases sākums
- Trases līkuma punkts
- Rūpka līknes sākums
- Rūpka līknes beigas
- Trases beigas
- Nocērtamie koki, demontējamais dzīvnasvads
- Projektētais apgaismes balsts
- Projektētais gājēju pārejas apgaismes balsts
- Projektētais trapecveida ātrumvalnis
- Projektētais aploces veida ātrumvalnis
- Koordinātes punkts
- Projektētā uztvērējkaka: teknes atzīme(m)
- Šķērskritums (%)
- Urbuma vieta, Nr.
- skaitītājā-garenslīpuma parabolas noapaļojuma radiuss(m)
- saucējā-garenslīpuma parabolas garums(m)
- Projektētā asmales vertikālā atzīme
- Projektētā teknes vertikālā atzīme
- Projektētā vertikālā atzīme
- Polietilēna drenvada Ø160mm ar 180° perforāciju, ietīts ģeotekstīla filtrā, izbūve, SN>16
- Drenāžas skataka (diametrs 1m)
- PP kanalizācijas uzmavu caurule SN-16 ar OD200/174.6 ar monolīto betona C16/20 uzgali (0.90x0.20x0.50)
- Grāvju tīrīšana
- Esošais gāzes vads

Bez mēroga (1)



Apzīmējumi:

- W2
- W1
- sk. SIA "Kvēle" projektu "Jauns elektroapgādes pieslēgums "Pēteri", Rāmava, Ķekavas pag. Ķekavas nov." Nr. 14-2015
- esoša 20kV el. kabeļa pārlikta daļa
- proj. el. kabelis 20kV;
- proj. el. kabelis 0.4kV;
- PE caurule
- esoša 0.4kV el. kabeļa pārlikta daļa
- apgaismojuma kabelis

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvproj. vadītājs: Sertifikāta Nr.:	Viktors Rautmanis 20-5211
03.2015 (datums)	(paraksts)

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

ELT daļas vadītāja: Sertifikāta Nr.:	Anastasija Kuzņecova 70-3067
03.2015 (datums)	(paraksts)

Tehniskā projekta risinājumu prasības ievērotas
AS "Sadales tīkls"
Kapitālieguldījumu funkcija
Pieņēma Kapitālieguldījumu daļa
Datums 16.04.2015
Paraksts
Natālija Kožuhova

Izpildīts
02.04.2015
AS "Sadales tīkls"
Pieņēma Elektroietaišu ekspluatācijas daļa
Tīkla attīstības nodaļas meistars
Andris Lapčenoks

Saskaņots
AS "Sadales tīkls"
Kapitālieguldījumu funkcijas
Pieņēma Kapitālieguldījumu daļa
Tīkla attīstības nodaļa
Elektroietaišu novietojuma
SASKAŅOTS 02.04.2015
Datums 02.04.2015
Paraksts
Natālija Kānberga

Saskaņots
akcijas sabiedrības "Latvijas Gāze"
Pārvades sistēmas departamenta
Projektēšanas nodaļas vadītājs
Andris Lapčenoks
19.10.15.

Saskaņots
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
Rīgas reģiona pārvaldes
Projektēšanas nodaļas vadītāja
Ilze Ezeriņa
19.10.15.

Saskaņots
Ķekavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Ilze Ozoliņa
19.10.15.

Saskaņots
Ķekavas novada pašvaldības
Būvvaldes vadītāja
Ilze Ozoliņa
19.10.15.

Saskaņots
Ķekavas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja
Ilze Ozoliņa
19.10.15.

Saskaņots
Ķekavas novada pašvaldības
Izpilddirektora vietnieks
Ilze Ozoliņa
19.10.15.

Saskaņots
Ķekavas novada pašvaldības
Izpilddirektors
Ilze Ozoliņa
19.10.15.

Saskaņots
Ķekavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Ilze Ozoliņa
19.10.15.

Saskaņots
Ķekavas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja